

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROVISIÓN DE CONTENEDORES METÁLICOS DE 3200 LITROS PARA LA
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE ORURO**

1. Especificaciones técnicas solicitadas

CRITERIO	DETALLES
Cantidad	Cuatro (4) unidades.
Dimensiones aprox.	Alto 1690 mm, ancho 1890 mm, fondo 1520 mm.
Estructura	<ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo galvanizado en caliente con cubierta de aluminio. • Esquinas redondeadas y radio de 100 mm en acero estampado con 1.5 mm de espesor, realizado con galvanizado en caliente • Tapa basculante bilateral simétrica (1.2mm de espesor) con bloqueo automático y dispositivo de desbloqueo en etapa de descarga. • Soldaduras con procedimiento estanco o (mig) soldadura en línea continua. • Cuatro pies de apoyo en galvanizado, chapa de acero de 3 mm de espesor anti- tropiezo. • Chapa galvanizada, pintado con pintura para exteriores y con protección de humedad (color negro).
Señalética	Con señalética reflectiva frontal y laterales.
Fotografía de referencia	

2. Criterios de evaluación

La propuesta presentada se realizará aplicando la evaluación según el método, calidad y costo.

3. Forma de pago

Los pagos se realizarán de la siguiente forma:

- 50% a la firma del contrato.
- 50% contra entrega a conformidad de los equipos requeridos.

El PROPONENTE deberá emitir la factura correspondiente, a nombre de HELVETAS Swiss Intercooperation, NIT 286350020.

De no realizar la emisión de la factura se procederá a realizar las retenciones correspondientes de acuerdo a Ley.

4. Plazo de entrega de los contenedores

Los contenedores requeridos deberán ser entregados en un plazo máximo de 25 días calendario; se evaluará de manera positiva una propuesta de entrega menor al plazo requerido.

5. Localización y/o lugar de entrega

Los equipos requeridos deberán ser entregados en instalaciones de la Empresa Municipal de Oruro (EMAO), Calle Bolívar y Avenida Quintana C, ciudad de Oruro.